COMPLESSO RESIDENZIALE IN STAFFOLO (AN) IN FASE DI COSTRUZIONE CON CARATTERISTICHE DA CERTIFICARE PER EDIFICIO IN CLASSE A .

MURATURA DA TAMPONAMENTO CON BLOCCHI DA CM.48 DA 300 KG/MC.

PROGETTISTA ING. DE LUCA ANDREA .

IMPRESA STAPHILUM COSTR. DI STAFFOLO .

Particolare degli intonaci:

-Premiscelato LW100IF (a base calce idrofugato e fibrorinforzato a basso modulo elastico e specifico per calcestruzzo celluare autoclavato e di densità ca. 1000 kg/mc) dello spessore di ca. 1,5 cm.prod. MALVIN ;

-Finitura con premiscelatoa base calce denom. INTOFIN I FR FB PLUS idrofugato e fibrorinforzato specifico per calcestruzzo celluare autoclavato dello spessore di ca.3 mm.prod- MALVIN.

Nella finitura viene annegata una rete tipo per cappotto (maglia 4x4 da ca. 160 gr/mq).

Tale operazione viene eseguita anche all’interno senza l’aggiunta dell’idrofugo.









Particolare spalletta apertura con monoblocco isolato.








Borgo solare
unità abitative
senza bolletta
Appartamenti da 80 mq calpestabili
Impianti autonomi fotovoltaici
con copertura 100% del fabbisogno
STAPHILUM CONSTRUZIONI s.r.l.
Ing. Andrea DE LUCA 349 4085453
Luigi DE LUCA 347 3558280