Energie Alternative srl
Gruppi Elettrogeni

## LOMBARDINI
## DATI TECNICI
## TECHNICAL DATA





| Modello Model | Continuo Continuous | | Emergenza Stand-by | | Motore Engine | N°Cilindri Cylinder | Potenza Power | Cilindrata Displacem. | Consumo Consump. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KVA | KW | KVA | KW | | | Hp/kW | cc | lt/hr | lt | kg | mm | lt | kg | mm |
| TDL/15 | 5 | 4 | 5,5 | 4,4 | LDW 702 | 2 | 7,5/5,5 | 686 | 1,3 | 50 | 260 | 1100x700x850h | 50 | 410 | 1200x800x950h |
| TDL/15 | 8 | 6,4 | 9 | 7 | LDW 1003 | 3 | 11,5/8,5 | 1028 | 1,9 | 50 | 300 | 1200x700x850h | 50 | 450 | 1300x800x950h |
| TDL/15 | 11 | 9 | 12 | 9,6 | LDW 1404 | 4 | 15,1/11 | 1372 | 2,6 | 50 | 320 | 1400x750x850h | 50 | 470 | 1900x1000x1200h |
| TDL/15 | 15 | 12 | 16 | 13,2 | LDW 1603 | 3 | 20,4/15 | 1649 | 3,3 | 50 | 350 | 1500x800x1000h | 50 | 500 | 1900x1000x1200h |
| TDL/15 | 20 | 16 | 22 | 17,6 | LDW 2204 | 4 | 26,5/19,5 | 2199 | 4,5 | 50 | 440 | 1500x800x1000h | 50 | 590 | 2000x1000x1200h |
| TDL/15 | 20 | 16 | 22 | 17,6 | KDI 190 3M | 3 | 27,2/20 | 1861 | 4,5 | 50 | 440 | 1500x800x1000h | 50 | 590 | 2000x1000x1200h |
| TDL/15 | 25 | 20 | 30 | 24 | kDI 250 4M | 4 | 33,6/24,7 | 2482 | 5,2 | 50 | 550 | 1600x800x1000h | 50 | 700 | 2200x1000x1200h |

1500 g/m Tempi: 4; Alimentazione: Gasolio; Raffreddamento: Acqua, Hz. 50
Versione standard: Gruppi Elettrogeni con alternatori senza spazzole accoppiati a mezzo di disco elastico e flangia di irrigidimento basamento in acciaio pressopiegato saldato elettricamente completo di supporti antivibranti sottobase serbatoio combustibile da 50 lt. con castelletto e vaschetta di raccolta, pompa scarico olio motore, quadro di comando e controllo montato sul gruppo tramite antivibranti, comprendente: Voltmetro, Amperometro, Contaore di marcia, Interruttore di avviamento, Interruttore magnetotermico, spie di fase e anomalie motore-batteria di avviamento, marmitta silenziatrice industriale.

N.B. Le caratteristiche di misure e pesi sono indicative e modificabili senza preavviso. Si prega pertanto di chiedere conferma in fase di preventivo.